VS-1
3-kihiline sandwich kerg paneel 150 mm
Märgades ja niisketes ruumides katta 1x niiskuskindlama kipsplaadiga kinnitatuna kübarprofiilile ripplae kõrguseni!

VS-2
3-kihiline sandwich paneel 150 mm
metallroovitis 25 mm
Fassaadikatteplaadid
Märgades ja niisketes ruumides katta 1x niiskuskindlama kipsplaadiga kinnitatuna kübarprofiilile ripplae kõrguseni!
SW PANEELI VÄRV VÄLJAST - RAL7016 TUMEHALL

VS-3
3-kihiline sandwich paneel 150 mm
vert. metallroovitis 25 mm
Fassaadikatte kassetid, alumiinium-komposiit
Märgades ja niisketes ruumides katta 1x niiskuskindlama kipsplaadiga kinnitatuna kübarprofiilile ripplae kõrguseni!
ROOVITUSE VÄRV - RAL7016 TUMEHALL
SW PANEELI VÄRV VÄLJAST -RAL7016 TUMEHALL

SS-1 (80) soojustatud moodulseina paneel (külmakambri paigaldaja tarne)

SS-2 (100) soojustatud moodulseina paneel (külmakambri paigaldaja tarne)

SS-3 (150) soojustatud moodulseina paneel (külmakambri paigaldaja tarne)

SS-4 (220)
viimistlus vastavalt viimistlustabelile
kipsplaat 12.5 mm
kipsplaat 12.5 mm
metallkarkass 42 mm
150 mm soojustatud moodulseina paneel (külmakambri paigaldaja tarne)

SS-5 (70)
TÄIENDAVAD SEINAKIHID
viimistlus vastavalt viimistlustabelile
kipsplaat 12.5 mm
kipsplaat 12.5 mm
metallkarkass 42 mm

SS-6 (125)
viimistlus vastavalt viimistlustabelile
hüdroisolatsioon (niiske ja märja ruumi puhul)
kipsplaat 12.5 mm (niiske ja märja ruumi puhul niiskuskindlam kipsplaat)
kipsplaat 12.5 mm (niiske ja märja ruumi puhul niiskuskindlam kipsplaat)
metallkarkass + vill 75mm
kipsplaat 12.5 mm (niiske ja märja ruumi puhul niiskuskindlam kipsplaat)
kipsplaat 12.5 mm (niiske ja märja ruumi puhul niiskuskindlam kipsplaat)
hüdroisolatsioon (niiske ja märja ruumi puhul)
viimistlus vastavalt viimistlustabelile

SS-7 (125)
viimistlus vastavalt viimistlustabelile
hüdroisolatsioon (niiske ja märja ruumi puhul)
kipsplaat 12.5 mm (niiske ja märja ruumi puhul niiskuskindlam kipsplaat)
metallkarkass + vill 100mm
kipsplaat 12.5 mm (niiske ja märja ruumi puhul niiskuskindlam kipsplaat)
hüdroisolatsioon (niiske ja märja ruumi puhul)
viimistlus vastavalt viimistlustabelile

SS-8 (150 / 113 / 263)
eraldiseisev kipsein, lahus kergpaneelist (distants min 3cm)!
TÄIENDAV HELIISOLATSIOON / SOOJUSTUS
viimistlus vastavalt viimistlustabelile
kipsplaat 12.5 mm
metallkarkass + vill 100mm
- (väliseinas ei kinnitada karkassi villapaneeli külge vaid põrandasse ja r/b elementide külge, karkassi ja kergpaneeli vahele jätta 30mm vahet)
SW KERGPANEEL

SS-9 (150)
Täisvalatud Columbia kivi
viimistlus vastavalt viimistlustabelile

PORIMATISÜSTEEM
1. ÕUES - METALLREST
2. VESTIBÜÜLIS - HARJASTEGA REST
3. SEES - LIIMITUD PORIVAIP

PÄÄSTEMEESKONNA SISENEMISTEE

VESTIBÜÜL 1 17.1 m² P10. S1. L4,h=3,9
FUAJEE 2 112.0 m² P1
MÜÜGIPIND 14 60.0 m² P2. S1,S4. L2,h=3,9 P2. h=3900
MÜÜGIPIND 15 38.6 m² P2. S1,S4. L2,h=3,9 h=3900 P2.
MÜÜGIPIND 16 29.5 m² P2. S1,S4. L2,h=3,9 h=3900
MÜÜGIPIND 17 28.5 m² P2. S1,S4. L2,h=3,9 h=3900
MÜÜGIPIND 11 54.5 m² P2. S1,S4. L2,h=3,9 P2. h=3900
MÜÜGIPIND 12 34.3 m² P2. S1,S4. L2,h=3,9 h=3900 P2.
APTEEK 13 68.0 m² P2. S1,S4. L2,h=3,9 P2. h=3900
KOHVIK 19 109.7 m² P2. S1,S4. L2,h=3,9 P2. h=3900
KOHVIK 18 112.5 m² P2. S1,S4. L2,h=3,9 h=3900 P2.
INFOPUNKT 5 3.8 m² P9. S1,S4. L4 h=2,7 P9.
VESTIBÜÜL 4 9.6 m² P10. S1. L4,h=3,9
TURVARUUM 21 1.8 m² P4. S1. L3,h=2,7
KONTOR 22 7.6 m² P4. S1. L3,h=2,7
FUAJEE 3 153.1 m² P1. S1,S2,S7. L2,h=3,9 h=3900
INVA.WC 8 6.5 m² P3. S3. L3,h=2,5
WC 9 2.9 m² P3. S3. L3,h=2,5
KORISTAJARUUM 10 3.6 m² P3 S3. L1
KORIDOR 6 8.3 m² P1. S1. L2,h=3,9
ABIRUUM 7 4.6 m² P3. S3,S1* L1
MÜÜGISAAL 20 906.1 m² P4. S1,S4,S5. L1,L3
TAARAPUNKT 40 8.3 m² P5,P10. S3. L3,h=2,5
TAARAPUNKTI TAGARUUM 41 33.5 m² P5. S4. L5
LADU 301.2 m²

VITRIINAKEN-1 … VITRIINAKEN-7
SISEVITRIIN-1 … SISEVITRIIN-7
VÄLISVITIIN-1
POST 180 x 180
POST 200 x 120
SEIN KONSTRUKTIIVSE LAENI
TULETÕKKEKARDIN EI-30 5m
TULETÕKKEKARDIN EI-30 7m
TULETÕKKEKARDIN EI-30 3m
TULETÕKKEKARDIN EI-30 5,3 m
EI30 LAGI
EI30
VEESISEND
KATUSEREDEL
JÄÄTMEKONTEINER
PUHAS KÕRGUS H=2,4
SEINA VIIMISLTUS - PUNANE VÄRV
SEINA VIIMISLTUS - VALGE VÄRV
VALGE VÄRV
sein kõrguseni 3,9m
positsi valged
VEEÜHENDUSE VÕIMALUS
HÄDAVÄLJAPÄÄS
HÄDA-VÄLJAPÄÄS
15 IN
34 IN
11 IN
8 IN
7 IN
6 IN
14 IN
30 IN
120 +3 IN
33 IN
90 IN

## PÕRANDA VIIMISTLUSMATERJALID

P1. Keraamiline plaat - Ironmix Platino 600x600 Naturale Rett. IRM26RT 60 (R10), tarnija - Vipex
P2. Keraamiline plaat - Living Ceramics, Strato Light 60x60 R10, tarnija - FloorIN või analoog
P3. Keraamiline plaat - Vitra Uni Super Grey 100x100, tarnija NOTO OÜ või tume analoog
P4. Keraamiline plaat - Graniti Fiandre Dolomiti G490M6G, 300x300x12mm
P5. Keraamiline plaat - Graniti Fiandre Asiago (tume) 300x300x12mm
P6. Lvt (kontor) - Tarkett ID inspiration contemporary oak grege või analoog
P7. Lvt (riietusruumid) - Superstep laguna 181862 Silver grey, tarnija - floorIN või libisemiskindel analoog
P8. Epo
P9. Tolmutöödeldud, pinnakövendusega betoon
P10. Jalapühkimisrest - harjastega rest Connect Brisle 17 mm avatud või analoog
P11. Pvc kate, kulumiskindel, liigendkohad keevitatud, seintele tõstetud 100mm.
P12. Pvc kate, antistaatiline
P13. SBS kate, ülespööre 30cm seinale

## SISESEINTE VIIMISTLUSMATERJALID

S1. Pahtel + valge poolmatt värv Monicolor Nova F157, (vajadusel krohvida, tehnilised ruumid pahtlita)
S1*. Pahtel + valge poolmatt värv Monicolor Nova F157, pestav
S2. Krohv + pahtel + poolmatt punane värv RAL3028 (Rimi punane)
S3. Keraamiline plaat - valge 100x100mm, Vitra Uni Super White, tarnija NOTO OÜ või analoog
S4. SW kergpaneel, valge RR20, viimistlemata
S5. Keraamiline plaat müügilettide taga - Rimi tarne
S6. Monteeritav kergpaneel - Rimi tarne
S7. Puitvöö, hööveldud nelikand puitlaudis
S8. Seinale kruvitud 12mm veekindel vineer, h=1,2m, nurkades roostevabad terasnurgikud 50x50x1

- KONSTRUKTIIVSED TERASPOSTID -VALGED

## LAGEDE VIIMISTLUSMATERJALID

L1. Konstruktiivne profiilplekk, alt valget värvi RR20, ripplagi puudub
L2. Restlagi – Lautex või analoog, valge
L3. Moodulripplagi 600 x 600 mm, valge
L4. Kipsripplagi, pahteldatud ja värvitud, Monicolor Nova F157 (valge) (niisketes ruumides - niiskuskindel kipsplaat)
L5. Värvitud konstruktiivne betoonlagi, Monicolor Nova F157 (valge)
L6. Monteeritavatest kergpaneelidest lagi, valge - Rimi tarne
L7. Aluminiumpaneelidest ripplagi, valge,

## EKSPLIKATSIOON

1in — Evakueeritavate inimeste arv ja suund (projekteeritud)
EI30 — EI30 tuletõkkesektsiooni piir
6kg pulberkustuti
CO2 — süsihappegaaskustuti
Pääs hoonesse

Ruum: ruumi number / 100 / 10.1m² (pindala) / P1. S1,S2. L1. (lae viimistlus, seina viimistlus, põranda viimistlus)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Guru Projekt OÜ, Tatari tn 28-1, Tallinn 10116, tel 644 4414, info@guruprojekt.ee | | Töö nr: AP 164-2018 | Joonise nr: AR-5-01 |
| | | Projekti nimetus: KAUPLUSE PROJEKT | Staadium: PP. |
| Tellija: Nimi: VM Keskuse OÜ; reg nr 14544152; aadress Koru põik 3, Alliku küla, Saue vald, Harjumaa 76403; meiliaadress | | Objekti asukoht: SAUE VALD, INSTITUUDI TEE 132 | |
| Vastutav arhitekt Ivo Rebane | 26.03.2019 | Joonise nimetus: 1. KORRUS | Mõõtkava: 1:100 |
| Arhitekt A. Papunova | | | |